

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 297 del 24/02/2016

Lungo la provinciale n. 135 Sinistra Fersina, dal km 2,350 al km 2,700

A Frassilongo consegnati i lavori di adeguamento della strada

Sono stati consegnati l'altro giorno i lavori di messa in sicurezza della provinciale n. 135 Sinistra Fersina, nel Comune di Frassilongo. Nel corso dell'intervento, che si concluderà ad inizio 2017, verrà adeguata la carreggiata del tratto compreso tra il km 2,350 e il km 2,700, che presenta diverse strettoie poco più larghe di 4 metri. Il sedime stradale verrà portato alla larghezza di 6 metri, per eliminare i problemi nell'incrocio di automezzi, e si provvederà al consolidamento e al rifacimento di alcune opere d'arte che si presentano in mediocre stato di conservazione.

Descrizione dell'opera

Al termine dell'intervento la piattaforma stradale sarà composta da 2 corsie da 3 metri e banchine da 0,30 metri, per un totale di 6,60 metri; sono previsti inoltre allargamenti in curva con larghezza massima della strada fino a 8,50 metri. Verranno realizzati muri in cemento armato gettati in opera rivestiti in porfido e una massicciata stradale, l'intervento si completerà con il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la barriera guard-rail e la segnaletica orizzontale.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. Matteo Pravda del Servizio provinciale Opere Stradali e Ferroviarie con il supporto alla progettazione dell'ing. Roberto Gazzi, libero professionista di Trento.

Dati tecnico-amministrativi

- Progettista: ing. Matteo Pravda
- Direttore dei Lavori: ing. Matteo Pravda
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: geom. Claudio Faccioli
- Impresa Appaltatrice: Associazione Temporanea di Imprese: *Michelon Guido S.r.l. di Giovo (TN) (capogruppo) - Disgaggi Brenta S.n.c. di San Lorenzo Dorsino (TN) (mandante)*.
- Costo complessivo dell'opera: € 1.504,798,82= di cui per lavori € 1.106.126,64= (€ 1.079.499,79 a base d'asta ed € 26.627,15 per oneri per la sicurezza) e € 398.672,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- Importo contrattuale: € 913.753,35= comprensivo degli oneri per la sicurezza corrispondente ad un ribasso medio percentuale del 17,821%.
- Data consegna lavori: 22.02.2016
- Tempo contrattuale: 340 giorni naturali e consecutivi
- Presunta ultimazione dei lavori: 26.01.2017

(at)