

COMUNICATO n. 2174 del 21/08/2017

Termineranno nell'aprile 2018

Ponte sul Rio Maggiore: “consegnati i lavori” per il rifacimento

Con l'atto formale della “consegna dei lavori”, è iniziato oggi il rifacimento, previa demolizione integrale, del ponte sul Rio Maggiore, al chilometro 3,130 della strada provinciale 11, che collega Levico Terme con Vetriolo. I lavori dovrebbero concludersi - così è previsto dal contratto - entro il 17 aprile 2018. Per assicurare il transito sulla strada provinciale per tutta la durata dei lavori di demolizione e di ricostruzione del ponte, verrà realizzata una viabilità provvisoria, subito a monte del ponte. La continuità idraulica del Rio Maggiore sarà assicurata prevedendo una struttura ad arco portante. “E' un intervento importante – ha sottolineato l'assessore provinciale alle infrastrutture Mauro Gilmozzi – che evidenzia l'investimento che si sta facendo per le reti viarie, nell'ottica della manutenzione continua del territorio e del mantenimento della sua fruibilità, in sicurezza, da parte della comunità”.

La descrizione dell'opera e principali dati tecnico-amministrativi

Il nuovo ponte, realizzato in curva con un raggio in asse strada di circa 27,50 metri, presenta la seguente conformazione geometrica :

- luce netta (assi appoggi) pari a 10,30 metri;
- sede stradale della larghezza di 7,00 metri con pendenza longitudinale verso Levico di 13 centimetri e pendenza trasversale verso valle di 20 centimetri;
- marciapiede, lato monte, di larghezza 1,50 metri;
- cordoli laterali della larghezza variabile da 30 a 65 centimetri ed altezza variabile da 25 a 30 centimetri, necessari per il sostentamento della barriera di sicurezza e dei parapetti.

Progettista: ing. Renzo Marchiori

Direttore dei Lavori: ing. Matteo Pravda

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Marco Simonato

Impresa Appaltatrice: Costruzioni Casarotto S.r.l. di Castel Ivano (TN)